

mgr inż. Jan Szura
32-410 Dobczyce, ul. Podlesie 11
tel. (012) 271-22-26, kom. 660 431 457
REGON: 357181321 NIP 681-119-00-32

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Czasław za Las w km 0+400 do km 0+680 - etap I

Data: 2011-08-03
Budowa: REMONT DRÓG GMINNYCH GMINY RACIECHOWICE
Obiekt: DR. GMINNA : CZASŁAW - ZA LAS
Zamawiający: Gmina Raciechowice
Urząd Gminy w Raciechowicach
32-415 Raciechowice 277
Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jan Szura
ul. Podlesie 11
32-410 Dobczyce

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Jan Szura,

mgr inż. Jan Szura
Upr. UAN 366/88
Dobczyce, ul. Podlesie 11

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,70		km
1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe	336,00		m2
1.3 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,28		ha
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii IV - wykop pod ściek	168,00		m3
2.2 Korytka betonowe R20, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm	280		m
2.3 Sączki podłużne z rury drenarskiej 2 x fi 100mm (w otulinie z włókniny syntetycznej), grunt kategorii IV, głębokość ułożenia 40·cm	280,00		m
2.4 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut na skarpę z kamienia ciężkiego lub średniego	20,00		m3
3 WYMIANA POBUDOWY			
3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 50·cm, kategoria gruntu II-IV	15,000	1,67	m2
3.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	15	1,50	m2
3.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm	15	1,33	m2
4 POBUDOWA			
4.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t w ilości 100kg/m2	80,50		t
4.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t w ilości 150kg/m2	26,25		t
5 NAWIERZCHNIA			
5.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 4·cm	980,00	1,33	m2
6 POBOCZA			
6.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, mieszanka kamienna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - pobocza	280,00	1,43	m2

mgr inż. Jan Szura
32-410 Dobczyce, ul. Podlesie 11
tel. (012) 271-22-26, kom. 660 431 457
REGON: 357181321 NIP 681-119-00-32

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Czasław - Raciechowice km 2+900 do km 3+150 - Etap I

Data: 2011-08-03
Budowa: REMONTY DRÓG GMINNYCH GM. RACIECHOWICE Roboty drogowe
Obiekt: DR. GMINNA : CZASŁAW - RACIECHOWICE
Zamawiający: Gmina Raciechowice
Urząd Gminy w Raciechowicach
32-415 Raciechowice 277
Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jan Szura
ul. Podlesie 11
32-410 Dobczyce

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Jan Szura,

mgr inż. Jan Szura
Upr. UAN 366/88
Dobczyce, ul. Podlesie 11

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,250		km
1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 15·cm, wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem na odległość do 1 km	600,000	1,50	m2
2 ODWODNIENIE			
2.1 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm	250,00		m
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	1 300,00		m2
3.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 300,00		m2
3.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t w ilości 75kg/m2	97,50		t
3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm	1 250,00	1,67	m2
4 POBOCZA			
4.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, mieszanka kamienna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - pobocza	375,00	1,43	m2

mgr inż. Jan Szura
32-410 Dobczyce, ul. Podlesie 11
tel. (012) 271-22-26, kom. 660 431 457
REGON: 357181321 NIP 681-119-00-32

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Gruszów - Wieża km 0+000 do km 0+405

Data: 2011-08-03
Budowa: REMONT DRÓG GMINNYCH GM. RACIECHOWICE
Obiekt: DR. GMINNA : GRUSZÓW - WIEŻA
Zamawiający: Gmina Raciechowice
Urząd Gminy w Raciechowicach
32-415 Raciechowice 277
Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Jan Szura
ul. Podlesie 11
32-410 Dobczyce

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Jan Szura,

mgr inż. Jan Szura
Upr. UAN 366/88
Dobczyce, ul. Podlesie 11

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,405		km
1.2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste	0,048		ha
2 ODWODNIENIE			
2.1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm	90,00		m
2.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - rowy otwarte	169,00		m3
2.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·40·cm	20,00		m
3 POBUDOWA			
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	1 215,00		m2
3.2 Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, miał kamienny	1 230,00		m2
3.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	1 230,00	1,50	m2
3.4 Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm	1 230,00	1,20	m2
4 NAWIERZCHNIA			
4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 6·cm	1 230,00	2,00	m2
5 POBOCZA			
5.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, mieszanka kamienna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - pobocza	243,00	1,43	m2