

mgr inż. Jan Szura
32-410 Dobczyce, ul. Podlesie 11
tel. (012) 271-22-26, kom. 660 431 457
REGON: 357181321 NIP 681-119-00-32

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Czasław - Raciechowice km 2+300 do km 2+900 - Etap II

Data: 2011-08-03

Budowa: Remonty dróg gminnych Gmina Raciechowice

Obiekt: Droga gminna : Czasław - Raciechowice KM 2+300 - 2+900 / II Etap/

Zamawiający: Gmina Raciechowice

Urząd Gminy w Raciechowicach

32-415 Raciechowice 277

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy Raciechowice 32-415 Raciechowice277

Kosztorys opracowali:
MGR INŻ JAN SZURA,

mgr inż. Jan Szura
Upr. UAN 366188
Dobczyce, ul. Podlesie 11



Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,600		km
1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 20·cm, z odwozem urobku z terenu budowy i rozplantowanie.	1 440,000		m2
2 ODWODNIENIE			
2.1 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm	850,000		m
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	3 120,000		m2
3.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w il. 0,10 kg/m2	3 120,0		m2
3.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t w ilości 75kg/m2	234,000		t
3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t	3 000,000		m2
4 POBOCZA			
4.1 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, mieszanka kamienna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - pobocza	900,000		m2