

URZĄD GMINY RACIECHOWICE
32-415 RACIECHOWICE
woj. małopolskie

Przedmiar robót

„Utworzenie szkolnego placu zabaw” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach

Data: 2011-09-01

Budowa:

Obiekt: Krzesławice

Zamawiający: Gmina Raciechowice,

32-415 Raciechowice 277

Jednostka opracowująca kosztorys: Stanisław Spytek

ul. Jagiellońska 27A, 32-410 Dobczyce

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Podbudowa pod nawierzchnię placu			
1.1 KNNR 6/101/3 (3) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny 171 = $\frac{171,000000}{171,00}$	171,00		m2
1.2 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 171 = $\frac{171,000000}{171,00}$	171,00		m2
1.3 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm z zaklinowaniem kruszywem o frakcji od 0-6 mm	171,00		m2
2 Nawierzchnia bezpieczna z obrzeżami			
2.1 Kalkulacja indywidualna. Nawierzchnia bezpieczna wraz z montażem z płyt poliuretanowych o grubości minimum 80 mm - kolor pomarańczowy	152,00		m2
2.2 Kalkulacja indywidualna. Nawierzchnia bezpieczna wraz z montażem z płyt poliuretanowych o grubości minimum 80 mm - kolor niebieski	19,00		m2
2.3 Obrzeże gumowe 25X5 cm dł. 75	40		mb
3 Ogrodzenie placu zabaw			
3.1 Kalkulacja indywidualna. Ogrodzenie stalowe, systemowe, panelowe, szerokość paneli: 2500mm, wysokość przesłania: min.: 1230mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony; podmurówka ogrodzeniowa: prefabrykowana deska betonowa i łączniki - wraz z montażem. Panel ogrodzeniowy ze względu na ogrodzenie placu zabaw a w tym jego wysokość (bezpieczeństwo) musi być pozbawiony górnych końcówek drutów (grzebienia).	83,0		m
3.2 KNR 202/1808/2 Furtka ogrodzeniowa - konstrukcja: profil stalowy zimnogięty: wypełnienie profil stalowy o przekroju 25x25mm (szerokość: 1.5·m), cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor zielony	1		kpl
4 Urządzenia zabawowe i parkowe			
4.1 Kalkulacja własna. Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk - wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		kpl
4.2 Kalkulacja własna. Huśtawka podwójna siedzisko płaskie - wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		kpl
4.3 Kalkulacja własna. Zestaw zabawowy płaski - wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		kpl
4.4 Kalkulacja własna. Urządzenie linarne płaskie - wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		kpl
4.5 Kalkulacja własna. Trap wolnostojący ruchomy - wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		kpl
4.6 Kalkulacja własna. Ławka metalowo-drewniana z oparciem - wraz z montażem	2,00		szt
4.7 Kalkulacja własna. Kosze na śmieci z daszkiem metalowym wraz z montażem	1,00		szt
4.8 Kalkulacja własna. Regulamin placu zabaw na tablicy o konstrukcji drewnianej wraz z montażem, zestawem kotew i fundamentami	1,00		szt
5 Zieleń ozdobna			
5.1 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	69		m2
5.2 KNR 221/109/1 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 69*0,05 = $\frac{3,450000}{3}$	~3		m3
5.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 69 = $\frac{69,000000}{69,0}$	~69,0		m2
5.4 KNR 221/302/4 (1) Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych (wieloletnich) na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowita, średnica i głębokość dołów 0,3·m, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt